

# BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası:

Sayfa No : 1

İşin Adı: Bingöl Adaklı Kaynakdüzü Köyü Doğanca ve Sıralıöğütler Mez. Kanalizasyon İş

Tarih : 28.03.2023

01-İNŞAAT

A <sup>1</sup>					B <sup>2</sup>	
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar
1	10.450.1300	Koruge kanalizasyon boruları her çap için özel parça	KG	111,300		
2	10.480.1712	2,50m eğik başlı beton direk (10x14/9x10/9x9,5 cm ebatlı ve 9 delikli)	AD	48,000		
3	1200.17	TSEK 1113E.N.10223-1, 2.5 mm. (konvansiyonel), belgeli galvanizli dikenli tel bedeli (4 sıra, sahaya taşınması dahil)	KM	0,312		
4	15.100.1001	1 ton her cins çimento ve kirecin taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi (fabrikadan alınan malzemeden yükleme bedeli düşülür.)	TON	74,941		
5	15.100.1002	1 m3 kum, çakıl, tuvenan, stabilize, kurmataş, hafif agrega ve mermer pirinci taşıtlara yükleme, boşaltma ve figürası	M3	1.235,888		
6	15.100.1004	1 ton her cins betonarme demiri, profil ve lama demiri ile sacların taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi (fabrikadan alınan malzemeden yükleme bedeli düşülür.)	TON	5,888		
7	15.100.1006	1 ton her cins ve ölçüde pe, hdpe ve pvc esaslı borunun taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi	TON	5,210		
8	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)	M3	206,250		
9	15.120.1002	Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı)	M3	206,250		
10	15.120.1005	Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (serbest kazı)	M3	618,750		
11	15.120.1101	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)	M3	627,556		
12	15.120.1102	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı)	M3	627,556		
13	15.120.1105	Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (derin kazı)	M3	1.882,667		
14	15.120.1107	Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (derin kazı)	M3	473,600		
15	15.125.1001	Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması	M3	470,402		
16	15.125.1002	Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması	M3	75,000		
17	15.150.1002	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	46,560		
18	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	28,630		
19	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	104,312		
20	15.160.1003	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	TON	5,315		
21	15.160.1004	Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.	TON	0,039		
22	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	M2	638,062		
23	15.185.1005	Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)	M3	207,925		
24	15.250.1102	2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması	M2	112,266		
25	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	KG	118,410		
26	25.300.1611	Çelik boru dış çap 168,3/7,1 mm	MT	7,800		

# BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası:

Sayfa No : 2

İşin Adı: Bingöl Adaklı Kaynakdüzü Köyü Doğanca ve Sıralıöğütler Mez. Kanalizasyon İş

Tarih : 28.03.2023

01-İNŞAAT

A'					B'	
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar
27	25.305.1119/C	Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 160 mm 6 atmosfer (bina dışında toprağa döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT	60,000		
28	43.522.1056	Dış çapı 160 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	MT	120,000		
29	43.527.1002	Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)	MT	2.170,000		
30	43.560.1402	Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	AD	58,000		
31	43.560.1451	Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,60 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	AD	58,000		
32	43.560.1457	Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi (h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	AD	58,000		
33	43.570.1307	Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	AD	3,000		
34	43.572.1653	ÇAPI 125 MM HAVALANDIRMA BACASININ YERLEŞTİRİLMESİ (BACA BEDELİ DAHİL, BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ)	AD	12,000		
35	43.610.1004	KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI	M3	2.467,505		
36	43.665.1032	Font baca kapağının yerine konulması	KG	4.872,000		
37	KGM/51.106/B	GALVANİZLİ KAFES TELDEN ÇİT YAPILMASI	M2	293,280		
38	Nakliye.01	Normal Çimento Nakli	TON	1,831		
39	Nakliye.13	İnce Siva ve Derz Kumu Nakli	M3	550,121		
40	Nakliye.18	Nervürlü Çelik Nakli	TON	5,836		
41	Nakliye.19	Sac Nakli	TON	0,017		
42	Nakliye.22	Kazı ve Moloz Nakli	TON	10.236,463		
43	PIYASA	Hertürlü uygulama proje bedeli	MT	2.170,000		
Toplam Tutar ( K.D.V Hariç)						

