

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İşin Adı: BİNGÖL İLİ ADAKLI İLÇESİ ELMAAĞAÇ KÖYÜ Ç AKMAK MEZRASI 1 ADET
KÖPRÜ YAPIM İŞİ

Sayfa No : 1

Tarih : 14.07.2021

01-İNŞAAT

Sıra No	İş Kalemi No	A ¹			B ²	
		İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar
1		Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)	M3	939,280		
2		Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	TON	0,322		
3		Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.	TON	11,755		
4		Ø400 mm HDPE ESASLI KORUGE BORU DÖŞENMESİ (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	MT	18,000		
5		HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA TABLİYELİ VEYA KEMER MENFEZ TEMELİNİN KAZILMASI	M3	88,200		
6		HER TÜRLÜ İNŞAATTA TEMEL DIŞINDA KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (BETONİYER İLE)	M3	11,900		
7		KUTU MENFEZLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON	M3	156,386		
8		MENFEZLERDE 6 M VE DAHA KÜÇÜK GÖZ AÇIKLIKLARI İÇİN DÖŞEME, KİRİŞ VE KEMER TAŞIYICI İSKELELER	M3	168,000		
9		KAZI TAŞINDAN İSTİFSİZ KÖPRÜ VE MENFEZ TAHKİMATI	M3	57,000		
10		KAZI TAŞIN NAKLİ	M3	57,000		
11		İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli	M3	14,875		
12		Nervürlü Çelik Nakli	TON	12,916		
13		Kazı ve Moloz Nakli	TON	1.502,848		
				Toplam Tutar (K.D.V Hariç)		